



OFÍCIO Nº 037/2021-SEMOB/PMP/PA

Primavera-Pará, 30 de junho de 2021.

Áureo Bezerra Gomes

Prefeito Municipal de Primavera, Pará.

Assunto: **AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ E EMULSÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PA.**

Conforme analisado pela equipe de engenharia deste município, verificou-se a necessidade de aquisição de massa asfáltica para manutenção e/ou pavimentação de vias públicas do município de Primavera/Pará.

Nesse sentido, solicito providências cabíveis para que na forma da lei, encaminhe o termo de referência em anexo, o mais breve possível, para que o setor competente realize futuras providências administrativas e contratações e/ou aquisição.

Atenciosamente,

Jefferson Pereira das Mercês
SECRETÁRIO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANAS
09/2021

JEFFERSON PEREIRA DAS MERCÊS

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO:

11- Para atender às necessidades do município de Primavera/Pa, faz-se necessário a contratação de empresa para aquisição de massa asfáltica tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), com posterior aplicação de capa selante, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRÃO DNIT, FIXA COM CAP 50/70, AQUISIÇÃO POSTO USINA	TONELADA	7.052
2	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA ENCARTUCHADA (KG x T), SERÁ LEVADO EM CONSIDERAÇÃO O ÍNDICE E B.D.I	KG	70.520

12- O presente Termo de Referência tem como objetivo a compra do Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Emulsão RR-2C (pintura de ligação), a fim de executar serviço de recuperação de pavimento asfáltico de vias urbanas (tapa buraco), obedecendo rigorosamente ao projeto fornecido. A aquisição do material dar-se-á pelo período máximo de 12 (doze) meses.

2- JUSTIFICATIVA:

2.1- Diante do estado crítico de conservação que as vias urbanas do município encontram-se, a Prefeitura Municipal de Primavera, com o objetivo de melhorar as condições estruturais e segurança no tráfego de veículos e usuários, realizará a contratação de serviço para recuperação de pavimento asfáltico buscando obter urgente correção do pavimento, estabelecendo de maneira prática as sequências desta operação, para os pavimentos danificados em decorrência da ação do tráfego, falhas de execução ou ação de intempéries, a ser realizado nas vias citadas abaixo (conforme peça gráfica em anexo). A massa asfáltica deve ser aplicada para correção local de patologias (trincas, panelas, desagregação, etc.) por meio de remendos pontuais em dimensões variáveis ou recapeamento total de trechos danificado em toda a largura da via, incluindo recuperação da base de pavimento primário (material laterítico).

3- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS:

3.1 - SERVIÇOS E MATERIAIS

3.1.1 - IMPRIMAÇÃO - Refere-se à aplicação de película de material betuminoso sobre a superfície da camada de pavimento existente, visando promover a aderência entre esta camada e o revestimento a ser executado.

3.1.2 - CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. - Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente sobre o pavimento existente (calçamento irregular, asfalto desgastado).

3.1.3 - Serão empregados os seguintes materiais: Material Betuminoso - Cimento asfáltico CAP - 50/70, aditivado com dope para ligante, se necessário.

3.1.4 - Agregado Graúdo - O agregado graúdo deverá ser pedra britada, de granito ou basalto. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de Los Angeles, 40%. Deve apresentar boa adesividade.

3.1.5 - Agregado Miúdo - O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou a mistura de ambos. Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 50%.

3.1.6 - Material de Enchimento (Filler) - Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc.

4- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

4.1. Os produtos deverão ser entregue, de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro elaborado pelo Departamento de Engenharia, podendo haver ajustes para se adequar à disponibilidade da área a ser afetada.

5- FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O produto vai ficar a cargo da contratante para retirada do mesmo in loco da sede da contratada.

5.2. A contratada deverá dispor de balança para pesagem do objeto desta licitação.



5.3. Os serviços serão fiscalizados e delegados pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Primavera-PA, localizada na Av. General de Moura Carvalho, s/nº, Bairro Centro, Primavera/PA.

Primavera-Pará, 30 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Jefferson Pereira das Mercês
SECRETÁRIO DE OBRAS E
URBANOS
30/06/2021

JEFFERSON PEREIRA DAS MERCÊS
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura