

OFÍCIO Nº 2303-01/2022-SEMOB/PMP/PA

Primavera-Pará, 27 de junho de 2022.

Áureo Bezerra Gomes

Prefeito Municipal de Primavera, Pará.

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 75.100,00 M DE VICINAIS, SENDO: 9.612,30 M NA VICINAL 14, 7.284,10 M NA VICINAL PATRIMÔNIO, 8.287,60 M NA VICINAL JABAROCA, 16.232,60 M NA VICINAL BASÍLIO, 7.700,00 M NA VICINAL PEDRINHAS, 8.341,40 M NA VICINAL CACOS, 10.478,00 M NA VICINAL BACABAL, 4.243,90 M NA VICINAL TEXEIRA, 2.920,10 M NA VICINAL DOCA, NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PA, conforme convênio nº 108/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Primavera e a Secretaria de Estado de Transportes – SETRAN.

Solicitamos em caráter de urgência a contratação de empresa de engenharia para atendimento dos serviços objeto acima.

Considerando que as Chuvas atingiram com intensidade tanto os moradores da zona urbana quanto da zona rural do município e devido ocasionando transtornos consideráveis para os moradores dessas áreas que estão parcialmente isolados e precisam se deslocar para a sede do município, a recuperação irá garantir a melhoria no sentido de reestabelecer à trafegabilidade das estradas vicinais no âmbito municipal, recuperando e retificando os trechos danificados, ocasionados pelas fortes chuvas no período de inverno amazônico.

Neste contexto, segue em anexo a pasta técnica elaborada pela equipe de engenharia municipal: Memorial Descritivo, Planilha orçamentária, Cronograma físico financeiro, Encargos sociais, Composição do BDI, Composição de preços unitários, relatório fotográfico, termo de convênio e publicação.

Solicito providências cabíveis para que na forma da lei, encaminhe a referida pasta que segue, o mais breve possível, para que o setor competente realize futuras providências administrativas e contratações, na decorrência do Decreto Municipal nº 065 de 27 de junho de 2022.


Atenciosamente,

Carlos Alexandre M. Monteiro
Carlos Alexandre Martins Monteiro
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Gabinete do Prefeito

Recebido

27/06/22



PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA PA

PLANO DE TRABALHO

I – DADOS CADASTRAIS

1- Dados Cadastrais - Proponente

Órgão/ Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA		CNPJ: 05.149.141/0001-94	
Endereço: End.: Av. Gal Moura Carvalho S/N Palácio Executivo Moura Carvalho – Centro			
Cidade: PRIMAVERA	UF: PA	CEP: 68.707-000	DDD/Telefone: (91)986034105
Esfera Administrativa MUNICIPAL			

2 – Dados Cadastrais – Conta Específica


Conta Corrente:	Banco:	Ag. Bancária:	Praça de Pagamento:
------------------------	---------------	----------------------	----------------------------

3 – Dados Cadastrais – Chefe do Poder Executivo

Nome do Responsável: Áureo Bezerra Gomes		CPF: 024.604.492-67
Carteira de Identidade: 5486056	Órgão Expedidor: SSPPA	UF: PA
Endereço Domicílio: Av. G. Moura Carvalho S/N		Cidade/UF PRIMAVERA PA
Bairro: Centro		CEP: 68707-000

II – DADOS CADASTRAIS DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONVENENTE

ÓRGÃO/ENTIDADE CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES		C.G.C./C.N.P.J. 04.953.717/0001-09	
ENDEREÇO Av. Alm. Barroso, 3639 - Souza, Belém - PA, 66613-907			
CIDADE BELÉM	U.F. PA	C.E.P. 66613-907	DDD/TELEFONE (91) 4009-3800
NOME DO RESPONSÁVEL ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA		C.P.F. 395.488.052-00	CARGO SECRETARIO DE ESTADO
		C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR SSPPA	



PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA PA

ENDEREÇO	C.E.P.
----------	--------

III - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

TÍTULO DO PROJETO

Recuperação de 75.100 m de vicinais, sendo 9.612,3 m na Vicinal 14, 7.284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8.287,6 m na Vicinal Jabaroca, 16.232,60 m na Vicinal Basílio, 7.700m na Vicinal Pedrinhas, 8.341,4m na Vicinal Cacos, 10.478m na Vicinal Bacabal, 4.243,9m na Vicinal Teixeira, 2.920,1m na Vicinal Doca no município de Primavera PA


PERÍODO DE EXECUÇÃO

180 DIAS EXECUÇÃO DE OBRA
+ 90 DIAS DE PROCESSO
LICITATÓRIO = TOTALIZANDO
270 DIAS PARA EXECUÇÃO DO
CONVÊNIO

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Recuperação de 75.100 m de vicinais, sendo 9.612,3 m na Vicinal 14, 7.284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8.287,6 m na Vicinal Jabaroca, 16.232,60 m na Vicinal Basílio, 7.700m na Vicinal Pedrinhas, 8.341,4m na Vicinal Cacos, 10.478m na Vicinal Bacabal, 4.243,9m na Vicinal Teixeira, 2.920,1m na Vicinal Doca no município de Primavera PA

Vicinal	Nome	Coordenadas	
		Latitude e longitude do início da medida/Latitude e longitude do fim da medida	
01	Vicinal da 14	-00 58' 09.24381" -47 09' 07.35710" / -00 53' 56.64303" -47 10' 10.38675"	
02	Vicinal Patrimônio	-00 54' 07.16169" -47 10' 02.82914" / -00 56' 16.95742" -47 07' 21.40001"	
03	Vicinal Jabaroca	-00 59' 00.14610" -47 07' 07.45097" / -01 01' 29.36466" -47 04' 47.95931"	
04	Vicinal Basílio	-00 55' 58.58354" -47 05' 41.92842" / -01 00' 21.12517" -46 59' 41.30903"	
05	Vicinal Pedrinhas	-00 58' 35.87818" -47 04' 29.52386" / -00 59' 29.30321" -47 03' 10.62493"	
06	Vicinal Cacos	-00 56' 48.11484" -47 06' 58.37735" / -01 01' 24.95200" -47 07' 11.47460"	
07	Vicinal Bacabal	-00 56' 09.94707" -47 06' 55.62101" / -00 52' 14.21818" -47 04' 44.62171" / -00 53' 35.86403" -47 06' 57.98477"	
08	Vicinal Teixeira	-00 56' 44.92021" -47 07' 40.40273" / -00 56' 47.91062" -47 09' 55.55106"	
09	Vicinal Doca	-00 56' 45.72370" -47 04' 52.26855" / -00 55' 33.90359" -47 04' 36.05860"	



PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA PA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

As fortes e intensas chuvas de dezembro e janeiro ocasionaram problemas sérios na trafegabilidade das estradas vicinais com consequência de ordem ambiental, social e econômica. Com relação ao ambiente, as chuvas aceleraram a erosão em pontos específicos das estradas e as perdas significativas de solo, o qual, acaba sendo carregado pelo escamento de águas superficiais, provocando poluição dos mananciais. As más condições das estradas de terra afetam as comunidades rurais que delas dependem como única ligação para áreas com maiores condições de infraestrutura e de serviços de educação e de saúde. Impedindo o acesso de transporte escolar e ambulâncias etc.

O setor agrícola também sofre diante das condições precárias das estradas vicinais, com dificuldades de escoamento da produção, resultando na ampliação dos custos de transporte das mercadorias ou mesmo na perda de produção em casos mais graves de interrupção de estradas, fator que impacta a economia do município.

Diante dessa situação atípica o Poder Público precisa investir para garantir uma ação mais célere que atenda aos atingidos pelas intemperes auxiliando-os na superação das dificuldades delas decorrentes.

Este convênio pretende garantir a ação urgente do município no sentido de reestabelecer a trafegabilidade das estradas vicinais no âmbito do município, significando a recuperação, retificação de trechos danificados.

IV. METAS A SEREM ATINGIDAS


Recuperação de 75.100 m de vicinais, sendo 9.612,3 m na Vicinal 14, 7.284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8.287,6 m na Vicinal Jabaroca, 16.232,60 m na Vicinal Basílio, 7.700m na Vicinal Pedrinhas, 8.341,4m na Vicinal Cacos, 10.478m na Vicinal Bacabal, 4.243,9m na Vicinal Texeira, 2.920,1m na Vicinal Doca no município de Primavera PA

V. CARACTERIZAÇÃO FINANCEIRA DA PROPOSTA

Valor do Repasse - Órgão Concedente	R\$ 3.338.809,46
Valor do Repasse - Órgão Conveniente	R\$ 139.917,28
Valor do Investimento	R\$ 3.478.726,74

PLANO DE APLICAÇÃO R\$ 3.478.726,74 (Três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)

ENTIDADE	VALOR
SETRAN	R\$ 3.338.809,46
PM	R\$ 139.917,28
TOTAL	R\$ 3.478.726,74



PREFEITURA DE
PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA PA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO (R\$ 3.478.726,74)

FONTE	1ª PARC	2ª PARC
SETRAN	R\$ 1.669.404,73	R\$ 1.669.404,73
PREFEITURA	R\$ 69.958,64	R\$ 69.958,64
TOTAL	R\$ 1.739.363,37	R\$ 1.739.363,37

O objeto do presente Convênio deverá, obrigatoriamente, ser executado pela Conveniente na forma de execução indireta.

Belém (PA), 05 de maio de 2022

AUREO BEZERRA

GOMES:02460449267

Assinado de forma digital

por AUREO BEZERRA

GOMES:02460449267

AUTORIDADE RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL

APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO CONCEDENTE

Plano de trabalho aprovado, em _____ de _____ de _____.

ADLER SILVEIRA
SETRAN/PA

Florivaldo Vieira Martins
Diretor de Planejamento
DIRPLAN/SETRAN

MEMORIAL DESCRITIVO																															
	OBRA:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroça, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Texeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	DATA : 03/03/2022 BDI : 29,77%																												
	DESCRIÇÃO:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroça, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Texeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	L.S. Hora: 86,22% L.S. Mês: 47,52%																												
LOCAL:	Primavera-PA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>Rubrica</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/02 - Belém</td> <td></td> <td>02/2022</td> </tr> <tr> <td>SEDOP</td> <td>2022/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="4">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	Rubrica	REF	SBC	2022/02 - Belém		02/2022	SEDOP	2022/02 COM DESONERAÇÃO		05/2022	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO		04/2022	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
FONTE	VERSÃO	Rubrica	REF																												
SBC	2022/02 - Belém		02/2022																												
SEDOP	2022/02 COM DESONERAÇÃO		05/2022																												
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017																												
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO		04/2022																												
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO		04/2022																												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																															

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Todas as especificações de serviço relatadas neste memorial foram extraídas das normas vigentes e especificações do DNIT, do sítio: <http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/normas/especificacao-de-servicos-es/especificacao-de-servico-es>

1 Objetivo

E

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6494 - Segurança nos andaimes. Rio de Janeiro.
- NBR 6497 - Levantamento geotécnico. Rio de Janeiro.
- NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro.
- NBR 12284 - Áreas de vivência em canteiros de obras. Rio de Janeiro.
- BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 001/2009-PRO - Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.
- DNIT 011/2004 - PRO - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2004.
- DNIT 070 - PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.
- DNIT 104 - ES - Terraplenagem - Serviços preliminares - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes:

3.1 Serviços preliminares

Atividades necessárias ao início da construção de uma obra.

3.2 Canteiro de obra

Área junto à obra, onde são dispostos de maneira racional e ordenada, os escritórios, os depósitos de

materiais, os equipamentos e, quando não são adquiridos prontos, os locais de fabricação de fôrmas e de corte e dobragem das armaduras.

4 Condições gerais

Antes do início das obras, há uma série de providências, mínimas, que devem ser tomadas:

- Visita ao local da obra para conhecimento e confirmação de dados importantes para o desenvolvimento do empreendimento: clima, salubridade, disponibilidade de mão-de-obra, facilidades de acesso, enchentes de rios próximos e outros específicos da obra;
- Verificação da disponibilidade de área adequada para localização de um canteiro de obra, como definido na subseção 3.2;
- Revisão do projeto e das especificações;
- Levantamento dos equipamentos necessários, dos disponíveis e dos que devem ser adquiridos ou locados.

5 Condições específicas

5.1 Dados gerais

Para que a construção da obra seja conduzida no prazo previsto e dentro do orçamento é necessário um planejamento com o conhecimento dos seguintes itens, mínimos:

- Identificação das atividades específicas e a ordem de precedência destas atividades;
- Adequado sequenciamento das atividades, propiciando a conclusão da obra no prazo previamente fixado;

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroca, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Teixeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	DATA : 03/03/2022		
			BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroca, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Teixeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	FONTE	VERSÃO	REC
			SBC	2022/02 - Belém	Rubrica 02/2022
SEDOP			2022/02 COM DESONERAÇÃO	05/2022	
LOCAL:	Primavera-PA	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

- Prazo para entrega dos materiais e instalação dos equipamentos;
- Classificação e número de operários e técnicos e períodos de tempo em que serão necessários;
- Definição das necessidades do canteiro de obras;
- Programação de desembolsos e eventuais financiamentos necessários.

5.2 Canteiro de obra

5.2.1 Localização e preparo do terreno

Conhecidas as necessidades do canteiro de obras e após o estudo de vários locais aparentemente

igualmente adequados, deve ser escolhido o que possui um terreno livre de enchentes, drenado e com solo com boa capacidade de suporte, para permitir a estocagem de materiais e tráfego de equipamentos pesados.

Em seguida, deve ser feita a preparação do terreno, com o desmatamento, limpeza, eliminação de poças de água e nivelamento de toda a área; cercas e portões devem delimitar o canteiro.

5.2.2 Instalações

Definidas as necessidades do canteiro de obras, cabe ao executante providenciar instalações adequadas para almoxarifado, alojamento e alimentação de funcionários, oficinas, depósito de materiais e combustíveis, preparo de fôrmas e armações, produções de concreto e fabricação de pré-moldados, se houver, e centro médico para atendimento de urgência.

As instalações devem ser executadas em compartimentos independentes e os alojamentos devem dispor de energia elétrica, de água corrente e de esgotos sanitários.

Algumas disposições devem ser adotadas para o bom funcionamento do canteiro de obras:

- O arranjo das diversas áreas deve ser tal que o tempo necessário para deslocar materiais das áreas de estocagem até o local da construção seja o menor possível;
- Materiais similares devem ser estocados em locais próximos.

5.3 Remoção de obstáculos

Os obstáculos que impeçam a boa execução dos serviços devem ser removidos pelo executante e o material resultante transportado para locais previamente determinados, a fim de minimizar os danos inevitáveis e possibilitar a posterior recuperação ambiental.

5.4 Locação da obra

A locação da obra, indicada no projeto e compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível, deve ser materializada e complementada pelo executante.

6 Condicionantes ambientais

Os serviços preliminares, que incluem o canteiro de obras, com seus acessos e a inevitável remoção de obstáculos, são os que mais podem prejudicar a preservação do meio ambiente.

O atendimento da Norma DNIT 070/2006 – PRO: Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras: procedimento, das recomendações pertinentes constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT, (IPR Publ. 730) e das prescrições resumidas indicadas a seguir, minimiza as agressões ao meio ambiente, concernentes aos Serviços Preliminares:

- Evitar a realização de serviços em Área de Preservação Permanente;
- Dependendo do vulto da construção, pode ser necessário mobilizar uma área considerável para instalar o canteiro de obras; esta área deve ser preparada sem utilizar queimadas, como forma de desmatamento, e sem obstruir eventuais cursos d'água existentes;
- Os esgotos, de utilização temporária, não devem ser lançados "in natura" nos cursos d'água; dependendo do vulto e duração da obra, devem ser usadas fossas sépticas ou pequenas estações de tratamento primário de esgoto;
- Após a conclusão da obra, a área utilizada deve ser limpa, removendo-se todos os vestígios da utilização para a construção;
- A vegetação primitiva deve ser recomposta.

7 Inspeções

7.1 Controle dos insumos

 PREFEITURA DE PRIMAVERA GOIÁS				MEMORIAL DESCRITIVO				Comissão de Licitação 08 L.S. Hora: 80,22% L.S. Mês: 47,52% Rubrica: 02/2022					
OBRA:		Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroça, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Teixeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA				DATA : 03/03/2022		BDI : 29,77%					
DESCRIÇÃO:		Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroça, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Teixeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA				FONTE				VERSÃO		RUBRICAS	
						SBC		2022/02 - Belém		02/2022			
						SEDOP		2022/02 COM DESONERAÇÃO		05/2022			
						SICRO		2016/11 COM DESONERAÇÃO		03/2017			
						SICRO		2022/01 COM DESONERAÇÃO		04/2022			
						SINAPI		2022/03 COM DESONERAÇÃO		04/2022			
LOCAL:		Primavera-PA				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							

Realizar o controle dos serviços preliminares executados com base, principalmente, em dados constantes do Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais do DNER (IPR. Publ. 698), de 1996, estabelecendo as tolerâncias admitidas.

7.2 Condições de conformidade e não- conformidade

Todos os ensaios de controle e verificação dos insumos da execução devem ser realizados de acordo com o Plano de Qualidade (PGQ), constante da proposta técnica aprovada e conforme a Norma DNIT 011/2004- PRO, devendo atender às condições gerais e específicas das seções 4 e 5 desta Norma, respectivamente.

Os resultados do controle devem ser analisados e registrados em relatórios periódicos de acompanhamento, de acordo com a Norma DNIT

011/2004-PRO, que estabelece os procedimentos para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da execução e do produto.

8 Critério de medição

Os serviços preliminares devem ser medidos de acordo com as condições estabelecidas no contrato.

2. MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

ESTRADA A SER RECUPERADA Consiste na recuperação do trecho de estrada existente e que necessitam de alargamento, execução e melhoria de bueiros e/ou alguns elementos de drenagem. Compreende as etapas abaixo: Definição do trecho a ser recuperado O trecho de estrada a ser recuperado foi definido através de estudos a campo, levantamento topográfico. Foram avaliados o traçado atual e as obras de controle de drenagem superficial existentes. Levantamento cadastral das obras existentes e a executar Após a definição do trecho de estrada a ser recuperado, foi elaborado em levantamento cadastral, por uma equipe de topografia, contendo os dados relativos a todas as obras existentes e a serem executadas, e que consiste em: redefinição dos traçados. Detalhamento dos pontos críticos Foram identificados os pontos críticos nos trechos considerados, tais como, curvas acentuadas, pequenos cruzamentos problemáticos, pontos de necessidade de alteração substancial de greide, entre outros, e definidas ações para minimizar ou até eliminar os efeitos negativos.

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Estas especificações técnicas aplicam-se aos serviços de readequação das estradas a executada nos traçados das vicinais Tauari, Grotão da Onça e Viana, do município de Itupiranga-PA.

1.1. Serviços preliminares São considerados serviços preliminares o levantamento topográfico e limpeza do local.

1.1.1. Levantamento cadastral das obras existentes e a executar Compreende a locação do eixo do traçado, estaqueado de 20 em 20 metros, com dados relativos a todas as obras existentes e a serem executadas, o que consiste em redefinição de pequenos traçados, conformação de plataforma, obras de arte correntes se necessário, serviços complementares e revestimento primário.

1.1.2. Limpeza do terreno Serviços que objetivam a remoção das obstruções naturais ou artificiais, tais como arbustos, tocos, raízes, camadas de terra vegetal ou materiais orgânicos, entulhos, matacões, etc., que porventura existam na área destinada à implantação do corpo cadastral, platôs e naquelas áreas à serem utilizados para este fim, ou dispostos ao longo do corpo estradal, quando se tratar de material composto de terra vegetal. Fica incluso nos serviços de limpeza a coleta, carga, transporte, descarga e acomodação dos blocos de rocha, que é a sobra de material do serviço de revestimento primário, para um local indicado para sua utilização ou na lateral da estrada deste que não prejudiquem a drenagem ou a estética do local.

1.2. Serviços de terraplenagem Consiste, basicamente, nos serviços de terraplenagem para a realização de cortes e aterros.


1.2.1. Cortes São segmentos da estrada que exigem escavação do material constituinte do terreno natural, ao longo do eixo e no limite de seção do projeto que define o corpo da estrada. As operações de corte, quando previstas em projeto compreendem: Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural até o greide e seção de terraplenagem indicado no projeto, incluindo nos trechos novos conformação da plataforma, sarjetas, leiras e bigodes; Escavação e carga dos materiais das seções em corte, até a largura indicada em projeto, completamente por observações durante a execução dos serviços. Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras; Retirada das camadas de materiais de má qualidade, visando o preparo da fundação dos aterros ou da camada de "cascalho" do revestimento primário. - Materiais Os materiais ocorrentes nos cortes serão considerados como:

Material comum: compreendendo solos em geral, saprolitos, matacões, placas soltas de rocha ou fragmentos de rocha, e demais materiais que possam ser removidos com lâmina de trator de esteiras ou equipamento equivalente, sem ser necessário à sua fragmentação através de explosivos. Os volumes de projeto foram obtidos através das áreas definidas entre o relevo atual e o greide da plataforma, estando incluída a retirada da camada referente a



PRIMAVERA
GOVERNO DO POVO

MEMORIAL DESCRITIVO



OBRA:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroça, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Teixeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	DATA : 03/03/2022 BDI : 29,77%	L.S. Hora: 08h22m L.S. Mes: 03/2022																					
DESCRIÇÃO:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jabaroça, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Teixeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FONTE</th> <th style="width: 40%;">VERSÃO</th> <th style="width: 30%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/02 - Belém</td> <td>Rubrica 03/2022</td> </tr> <tr> <td>SEDOP</td> <td>2022/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	REF.	SBC	2022/02 - Belém	Rubrica 03/2022	SEDOP	2022/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
FONTE	VERSÃO	REF.																						
SBC	2022/02 - Belém	Rubrica 03/2022																						
SEDOP	2022/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022																						
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017																						
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022																						
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022																						
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																								
LOCAL:	Primavera-PA																							

limpeza do terreno natural; Rocha: compreendem os materiais que necessitam o emprego de explosivos para serem extraídos e reduzidos, de modo a possibilitar o seu carregamento e transporte. - Equipamentos A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de equipamento adequados, que possibilitem a execução dos serviços sob condições específicas e produtividade requerida. Os equipamentos deverão ser selecionados conforme indicado: Corte em solo: serão empregados tratores com lâminas, tratores com escarificadores (se necessário), motoniveladoras, pás-carregadeiras, escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes; Corte em rocha: serão utilizadas perfuratrizes pneumáticas manuais (marteleiros), compressores de ar, explosivos, tratores com lâmina, pás-carregadeiras, escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes. - Execução No momento da execução, o volume de material em excesso que resultarem bota-fora, de preferência e quando possível, deverá ser integrado aos aterros, constituído alargamento da plataforma. Além disso, os taludes dos cortes deverão apresentar inclinações de 1V:1H, após a operação de terraplenagem. 1.2.2. Aterros São segmentos das estradas, cuja implantação requer o acúmulo de materiais, provenientes de cortes ou de empréstimos, no limite da seção de projeto que define o corpo da estrada. As operações de aterro compreendem a descarga, espalhamento e compactação dos materiais oriundos de cortes ou de empréstimos, no limite da seção de projeto, conformando a plataforma e execução leiras e bigode. - Materiais Os materiais deverão ser selecionados evitando-se materiais orgânicos ou quaisquer que possam comprometer a qualidade do aterro. - Equipamentos A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidos as condições locais e a produtividade exigida. Na construção dos aterros poderão ser empregados retroescavadeira de pneus, caminhões basculantes, motoniveladoras, rolos compactadores, compactadores manuais, caminhões pipa, escavadeira hidráulica. - Execução Previamente à execução dos aterros deverão ser executados, onde necessário, os serviços de desmatamento e limpeza, bem como, deverão estar concluídos as obras necessárias à drenagem da bacia de contribuição interceptada pelos mesmos. No caso de aterros assentados sobre encostas com inclinação transversal acentuada será necessária uma escarificação do terreno natural com trator de lâmina, produzindo ranhuras, sulcos, ou mesmo a abertura de degraus para garantir maior estabilidade do terreno. O lançamento do material deve ser feito em camadas sucessivas em toda a largura da seção e em extensões compatíveis com o equipamento de compactação. A espessura das camadas não deverá ultrapassar 0,20 m. As camadas deverão ser convenientemente compactadas, com pelo menos quatro passadas do equipamento de compactação, até se obter a massa específica aparente seca. A inclinação dos taludes de aterro será 1V:1,5H, havendo alterações somente em casos especiais. Durante a construção, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e com permanente drenagem superficial da plataforma, até a fase de revestimento primário. Os volumes de aterro do projeto foram determinados pela superfície virtual do terreno após o serviço de desmatamento, destoca e limpeza e pela linha de projeto definidos pelos greides da plataforma. 1.2.3. Bota-fora São os locais destinados para depositar os materiais impróprios para o uso em qualquer parte do corpo da estrada, ou excedentes de escavações obrigatórias, e deverão ser definidos pela fiscalização. Essas áreas serão situadas o mais próximo possível das escavações, sem, contudo, obstruir as vias naturais de escoamento de água ou prejudicar a estabilidade dos terrenos utilizados. - Materiais Composto por materiais provenientes do desmatamento, destoca e limpeza, solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos aterros do corpo da estrada, e materiais excedentes das escavações obrigatórias. - Equipamento Os bota-fora serão executados mediante a utilização racional de equipamentos adequados, como retroescavadeira de pneus para espalhamento, caminhões basculantes, carregadeiras, entre outros. 1.3. Melhoria de estrada Consiste nos serviços de terraplenagem para o alargamento da plataforma e/ou alteração do greide, conformação da plataforma, implantação de sarjetas, leiras e bigodes. 1.3.1. Terraplenagem para alargamento da plataforma e/ou alteração do greide Serviço realizado nas estradas existentes a serem recuperadas, composto de cortes, aterros, desmatamento, destoca e limpeza, que devem ser executados conforme descrição no item serviços de terraplenagem. 1.3.2. Conformação da plataforma Consiste na regularização da pista de rolamento através de cortes ou aterros de até 0,20 m, compensações laterais, abaulamento transversal (3 a 6%) de declividade conforme indicado na seção tipo, de modo a permitir a drenagem das águas superficiais, na execução de valetas laterais (sarjetas) nos cortes e leiras nos aterros. Os serviços de conformação da plataforma aplicam-se, sem se limitar, aos trechos de estradas existentes a serem recuperadas. - Equipamentos Deverão ser utilizados equipamentos do tipo motoniveladoras, retroescavadeira de pneus, rolos compactadores, pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, caminhões basculantes. - Execução A execução se dará mediante os nivelamentos e alargamentos da plataforma existente, segundo as exigências do projeto. 1.4. Revestimento primário O revestimento primário define-se como uma camada de "piçarra" (saibro), compactada e com espessura final de 0,12 m, sobre a plataforma devidamente conformada. A localização e aquisição da jazida de "cascalho" será de responsabilidade da empresa contratada pelo município de Itupiranga-PA. Nos trechos de melhoria onde não houver necessidade dos serviços de terraplenagem e onde o revestimento primário existe estiver em boas condições, poderá ser limitada a execução deste tipo de serviço totalmente ou parcialmente reduzido a camada a ser aplicada, desde que o resultado final seja o preconizado no projeto, ou seja, uma camada final com espessura

	MEMORIAL DESCRITIVO				
	OBRA:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jaboroca, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Texeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	DATA : 03/03/2022	L.S. Hora: 89,22%	
			BDI : 29,77%	L.S. Mês: 47,52%	
	DESCRIÇÃO:	Recuperação de 75.100 m de Vicinais, sendo 9612,3 m na Vicinal 14, 7284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8287,6 m na Vicinal Jaboroca, 16232,6 m na Vicinal Basílio, 7700 m na Vicinal Pedrinhas, 8341,4 m na Vicinal Cacos, 10478 m na Vicinal Bacabal, 4243,9 m na Vicinal Texeira, 2920,10 m na Vicinal Doca no município de Primavera-PA	FONTE	VERSÃO	Rubrica
			SBC	2022/02 - Belém	02/05/22
SEDOP			2022/02 COM DESONERAÇÃO	05/2022	
LOCAL:	Primavera-PA	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	03/2017	
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	04/2022	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

de 0,10 m. - Equipamentos Os equipamentos a serem utilizados para execução deste item poderão ser: motoniveladoras, rolos compactadores, caminhões pipa, retroescavadeira de pneus, escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes. - Execução Uma vez atingido o greide de terraplenagem do projeto, deverão ser iniciados os serviços de revestimento primário, com material adequado e da jazida da empresa contratada. Caso a jazida indicada não possua material suficiente e de boa qualidade, a empresa contratada ou o município deverá indicar e adquirir outra jazida. OBSERVAÇÃO: Todos os aspectos legais para a exploração adequada das jazidas de cascalho ficam a cargo da empresa contratada, inclusive relativo ao aspecto econômico de sua exploração. O material proveniente da jazida deve ser depositado sobre a plataforma com espaçamento suficiente, a fim de se obter, após o espalhamento, a espessura final definida no projeto, para posterior compactação. Caso necessário deverá ser umedecido ou secado e homogeneizado antes da compactação. Em todos os trechos considerados acabados, deverão ser efetuadas a limpeza do material não servível ao revestimento, tais como pedras com diâmetro superior a 0,15 m e demais entulhos, para que não haja prejuízo ao aspecto visual e de escoamento das águas superficiais.